

Objekt: Sportpark Meerbeck
Neubau eines Kiosks und eines Lagergebäudes
Barbarastr. 18, 47443 Moers

Bauherr: Stadt Moers
Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
Vinzenzstrasse 17, 47441 Moers

Projektleitung: STADTBAU MOERS GmbH
Landwehrstr. 6
47441 Moers

Kurzbeschreibung der Baumaßnahme:

Für die Herstellung von zwei unmittelbar neben einander liegende eingeschossige Neubauten werden nachfolgende Leistungen ausgeschrieben.

Das Kioskgebäude ist beheizt; das Lagergebäude ist unbeheizt.

Baubeginn: in Abhängigkeit der Corona-Krise: ca. August 2020

Fertigstellung: ca. Januar 2021

Erd-, Entwässerungskanal-, Mauer- und Betonarbeiten

Erdarbeiten für Aushub der Fundamente und Wiederverfüllung der Arbeitsräume

Auffüllen des Aushubbereiches bis UK Bodenplatte

Herstellen und Wiederverfüllen von Leitungsgräben für bauseitige Versorgungsleitungen Heizung, Wasser und Strom

Erdarbeiten unterhalb der Bodenplatte, einschl. Grundleitungsverlegung

Herstellen von Mauerwerk nach Statik

Stahlbetonarbeiten für Fundamente, Bodenplatte, Stützen, Balken und Rähme, einschl. der Schalung und Bewehrung

Zimmer-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten

zimmermannsmäßige Herstellung der Dachstühle, tlw. mit Brettschichtholzbindern

Dachschalung, (Wärmedämmung), Dachabdichtung für einen Gründachaufbau

Klempnerarbeiten (Rinne und Fallrohre mit den entsprechenden Formteilen)

Abdichtung der Bodenplatte

Elektroinstallationsarbeiten

Abgreifen der Medien im bestehenden Vereinsgebäude

Ausstattung des Lagergebäudes mit Schalter, Steckdosen und Leuchten

Ausstattung des Kioskgebäudes mit einer bedarfsgerechten Elektroanlage mit Schalter, Steckdosen und Leuchten in LED, Küchenanschlüssen, Außenleuchten in LED

Telefonanschluss als Nebenstelle, einschl. Verkabelung, Behinderten Notruf

W-Lan Verteiler, Datenleitung, Datendosen

Heizung-, Sanitär- u. Lüftungsinstallationsarbeiten

Abgreifen der Medien im bestehenden Vereinsgebäude

Ausstattung des Kioskgebäudes mit einer bedarfsgerechten Sanitäranlage, einschl. Rohrleitungen, Isolierungen, Einrichtungsgegenstände mit Armaturen, Küchenanschlüsse

Ausstattung des Kioskgebäudes mit einer bedarfsgerechten Heizungsanlage, einschl. Rohrleitungen, Isolierungen, Heizflächen

Anschluss Abzugshaube für Küche

Metallbauarbeiten

Lieferung und Montage von Aluminiumtür- und Aluminiumfensteranlagen

Schlosserarbeiten

Lieferung und Montage von Garagentoren

Trockenbauarbeiten

Herstellen von Gipsbauplattenständerwerk für bauseitige Fliesen- und Malerarbeiten

Herstellen von Gipsbauplattendecke / Einlegemontagedecken

Estricharbeiten

Einbau eines Estrichs auf bauseitig verlegtem Fußbodenheizsystem

Putzarbeiten

Herstellen von einem Innenwandputz für bauseitige Fliesen- und Malerarbeiten

Fliesenarbeiten

Herstellen von Wandfliesenflächen (WC H, WC D, Behinderten WC)

Herstellen von Bodenfliesenflächen

Tischlerarbeiten

Lieferung und Montage von Innentüren (Stahlzarge mit Holztürblatt)

Tapezier-/Malerarbeiten

Herstellen von einem Innenwand- / Innendeckenanstrich, tlw. auf Raufaser