

Trockenbauarbeiten nach DIN 18340

Hauptpositionen

Naßzellen

ca. 600 qm Metallständerwand, GKB 2x12,5 mm, d=125 mm, WD 60 mm

ca. 34 qm Installationswand, GKBI 2x12,5 mm, d=255 mm, WD 40 mm

ca. 49 qm Vorwandinstallationswand, GKBI 2x12,5 mm, WD 40 mm

ca. 28 St. Tür-/Fensteröffnungen herstellen

ca. 931 qm Akustikdecke, Einlegemontage

ca. 142 qm Streulochdecke

Voraussichtlicher Ausführungstermin

2. - 4 Quartal 2020