Objekt: Errichtung einer Plattformliftanlage und eines Hallenwartraumes
an der Sporthalle Römerstrasse,
Römerstrasse 663, 47443 Moers

Bauherr: Stadt Moers
Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
Vinzenzstrasse 17, 47441 Moers

Projektleitung: STADTBAU MOERS GmbH
Vinzenzstraße 37
47441 Moers

Kurzbeschreibung der Baumaßnahme:

Für das Herstellen der Barrierefreiheit ist außenseitig am Gebäude zum Erreichen der Tribünenanlage eine Plattformliftanlage zur Überbrückung eines Geschosses sowie unterhalb des Vordaches im Bereich der Umkleideräume ein Hallenwartraum zu errichten.

Für die Umsetzung werden nachfolgende Leistungen ausgeschrieben bzw. werden direkt vergeben.

Baubeginn: ca. Herbst 2023

Fertigstellung: ca. Frühjahr 2024

Erd-, Entwässerungskanal-, Mauer- und Betonarbeiten

Erdarbeiten für die Wiederverfüllung der Arbeitsräume u. Auffüllen des Aushubbereiches bis UK Bodenplatte, Grundleitungsverlegung unterhalb der Bodenplatte

Mauerwerk der Außenwände und Innenwände nach Statik

Stahlbetonarbeiten für Fundamente, Bodenplatte, Balken und Rähme, einschl. der Schalung und Bewehrung

Dachdecker- und Klempnerarbeiten

Dachabdichtungsarbeiten als Anpassung an die vorh. Dachfläche

Abdichtung der Bodenplatte

Elektroinstallationsarbeiten

Ausstattung des Hallenwartraumes mit einer bedarfsgerechten Elektroanlage mit Schalter, Steckdosen und Leuchten sowie Anschluß der Plattformliftanlage

Heizung-, Sanitärinstallationsarbeiten

Ausstattung des Hallenwartraumes mit einer bedarfsgerechten Sanitäranlage, einschl. Rohrleitungen, Isolierungen, Einrichtungsgegenstände mit Armaturen

Ausstattung des Hallenwartraumes mit einer bedarfsgerechten Heizungsanlage, einschl. Rohrleitungen, Isolierungen

Metallbauarbeiten

Lieferung und Montage von Aluminiumtür- und Aluminiumfensteranlagen

Trockenbauarbeiten

Herstellen von abgehängten Akustikdecken

Estricharbeiten

Einbau eines Estrichs

Putzarbeiten

Herstellen von einem Innenwandputz für bauseitige Malerarbeiten

Tischlerarbeiten

Lieferung und Montage von Innentüren (Stahlzarge mit Holztürblatt)

Tapezier-/Malerarbeiten

Anstrich von geputzten Wänden

Plattformliftanlage

Herstellen von einer außenliegenden Plattformliftanlage, einschl. Konstruktion